
# ROG 611 3 1/2" WWK REV BSWT Beige | 114.0031.171






ROG 611 770x500mm 3 12 reversible, beige, with basket strainer waste twist control, with round overflow

---

| | |
|---|---|
| **välimus** | |
| Valamu tüüp | Kraanikauss (nööriga) |
| Materjali tüüp | Graniit |
| Kausside arv | 1 |
| Värv | Kaerahelbed |
| Viimistlus | Mitte ühtegi |
| Ülevool | Jah |
| **mõõdud** | |
| Väline: paremalt vasakule | 770.0 |
| Väline suurus: eest taha | 500.0 |
| Kauss 1: paremalt vasakule | 400.0 |
| Kauss 1 suurus: eest taha | 400.0 |
| Kauss 1: sügavus | 205.0 |
| **paigaldusviis** | |
| Minimaalne kapi suurus | 50 cm |
| **Toote spetsifikatsioonid** | |
| Paigaldamise tüüp | Sisend |
| Jäätmete väljalaskeava | 3 1/2" |
| Drenaažitoru asukoht | Pööratav Äravoolutoru |
| Aktiivne keerdühilduvus | Ei |
| **toote tuvastamine** | |
| Toote kaubamärk | FRANKE |
| Süsteem | Mitte ühtegi |
| Mudeli valik | Ronda |
| Heakskiidu logo | CE |
| Heakskiidu logo | UKCA |
| **omadused** | |
| Kanalisatsioonitoru number | 1 |

| | |
|---|---|
| Toote pöörduvus | Jah |
| Kraanide ripp | Jah |
| Jäätmekomplekt sisaldab | Jah |
| Jäätmekomplekti tüüp | Automaatse keeramise nupp |
| Sifoon kaasas | Ei |
| Kraani aukude arv | 2 - eelnevalt puuritud |
| Seebi dosaatori auk | Ei |
| Range of worktop thickness | 30 mm |